



**Bodajk Város
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel: 22/410-043 Fax: 22/410-031
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Szám: 945/2017.

Sorszám: 202/2017.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

J a v a s l a t
vis maior támogatásra

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Tóth Enikő ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2017. szeptember 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. augusztus 8-án a hirtelen lezúduló esővíz Bodajk belterületén a Semmelweis utca 27. szám alatti ingatlanon lévő, önkormányzati tulajdonú árokban (388/2 hrsz) kárt okozott, betonelemeit elmozdította.

A helyreállítás a későbbi, nagyobb károk megelőzése érdekében elengedhetetlen, ezért augusztus 11-én vis maior esemény bejelentésére került sor, a mellékelt bejelentő adatlap alapján. A helyreállítás előzetesen becsült költségigénye 21.000.000 Ft.

A vis maior fontos feltétele, hogy a helyreállítandó ingatlan belterületi önkormányzati tulajdonú legyen. A bejelentést követően a Fejér megyei Kormányhivatal, a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és Fejér megyei Vízügyi Igazgatóság részvételével előzetes helyszíni vizsgálat történt. Az erről készült jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete.

Az időközben elkészült szakértői nyilatkozat az alábbiak szerint véleményezte a bruttó költségeket, melynek részletes leírását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A szakértői vélemény szerint a helyreállítás összes bruttó költség:

- 3.278.080 Ft,
- ezen felül elszámolható a szakértő megbízási díja, mely bruttó 150.000 Ft.

Így tehát a benyújtható teljes költség összege bruttó 3.428.080 Ft.

A képviselő-testületi döntés után kerül sor a MÁK-hoz való pályázat benyújtására. A megítélhető támogatásról a belügyminiszter dönt, melynek mértéke az elismert költségek 70%-a (2.399.656 Ft.), a fennmaradó 30% (1.028.424 Ft.) önerő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és támogatni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

vis maior pályázat benyújtásához önrész biztosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: ár-belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása

A káresemény helye: Bodajk, Semmelweis utcai árok (388/2 hrsz)

A káresemény forrásösszetétele:

Saját forrás: 1.028.424 Ft

Biztosító kártérítése: 0 Ft

Egyéb forrás: 0 Ft

Vis maior támogatási igény: 2.399.656 Ft.

A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 3.428.080 Ft. melynek fedezetét saját erejéből teljes egészében az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
Semmelweis utcai árok (388/2hrs): helyi vízkárelhárítás

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlan költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal, és értelemszerűen

Sz 4

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403/2

a

E 3

388/1 Semmelweis ut.

22

20

362/2

361/8

361/7

360/2

361/6

361/4

361/5

359

358/1

357/1

356

/1

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

postán, postafiókba, személyesen, faxon, e-mailen:

Érkezett: 2017.08.11

A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL

Kiadószám: 045/2017 Előszám:

Melléklet: Előadó: Jotai S.


Igénylésazonosító: 372 234

1.	Önkormányzat neve:	Bodajk Város Önkormányzata
2.	Önkormányzat címe:	8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
3.	Kapcsolattartó neve:	Wurczinger Lóránt polgármester
4.	Telefon:	22/410-001
5.	E-mail:	bodajkpm@t-online.hu
6.	Fax:	22/410-001
7.	Vis maior esemény megnevezése (több is választható):	<input type="checkbox"/> az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló védekezés <input type="checkbox"/> önkormányzati épület helyreállítása <input type="checkbox"/> út helyreállítása <input type="checkbox"/> híd helyreállítása <input type="checkbox"/> komp- és révátkelőhelyek helyreállítása <input checked="" type="checkbox"/> ár- belvízvédelmi vízáterhelési helyreállítása <input type="checkbox"/> közmű és műtárgyai helyreállítása <input type="checkbox"/> pince- partfal helyreállítása <input type="checkbox"/> földcsuszamlás helyreállítása
8.	Vis maior esemény pontos időpontja:	2017.08.06.
9.	Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín megjelölésével (ingatlan károsodása esetén a pontos cím és helyrajzi szám megjelölése is szükséges):	A lezúduló nagy mennyiségű esővíz Bodajk belterületén az alábbi helyrajzi számú ingatlanban tett kárt: Semmelweis u. árok (388/2 hrsz). A magasabban fekvő területekről rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadékvíz az udvarokban, úton nagy intenzitással ömlött végig, az érintett 136 m2 árok oldalfalait a lezúduló víz alámosta, betonelemeit elmozdította, veszélyeztetve a környező ingatlanokat, ingóságokat.
10.	Védekezés előzetesen becsült költségigénye:	0 Ft
11.	Helyreállítás előzetesen becsült költségigénye:	21 000 000 Ft
12.	Becsült költségigény összesen:	21 000 000 Ft
13.	Helyreállítás várható kezdési határideje:	2017.09.25.
14.	Helyreállítás várható befejezési határideje:	2018.04.30.
15.	Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:	
a) Saját forrás	6 300 000 Ft	30 %
b) Egyéb források:	0 Ft	0 %
c) Előzetesen becsült igény	14 700 000 Ft	70 %


A 15. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 12.-15.a)-15.b) eredményével.

Kelt: Bodajk 2017. év augusztus hó 11. nap

P.H.


.....
polgármester/elnök




.....
(kőr)jegyző

945-2/2017

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE

Igénylésazonosító: 372 234

Az ellenőrzés tárgya:	2017.augusztus.06: ár- belvízvédelmi létesítmény
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:	Bodajk város Önkormányzata
A jegyzőkönyv felvételének időpontja:	2017.08.29.
Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:	tulajdoni lap

Jelen vannak

Önkormányzat részéről:	Wurczinger Lóránt	A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részéről:	Király Ferenc
Beosztás:	polgármester	Beosztás:	
Telefon:	22/410-001	Telefon:	22/514-762
Fax:	22/410-001	Fax:	
Email:	bodajkpm@t-online.hu	Email:	kiraly.ferenc@fejer.gov.hu
P.H.		P.H.	
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:	Holló Gabriella c. tü. zls.	Vízügyi Igazgatóság részéről:	Kerekes Imre
Beosztás:	KVMB	Beosztás:	területi felügyelő
Telefon:	22/512-167	Telefon:	20/914-2474
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
P.H.		P.H.	
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részéről: 5 *		a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala részéről:	
Beosztás:		Beosztás:	
Telefon:		Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
P.H.		P.H.	
Egyéb felkért szerv részéről:		Egyéb felkért szerv (megnevezése és név):	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Beosztás:		Beosztás:	
Telefon:		Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
P.H.		P.H.	
.....		

Vis maior esemény adatai:

Vis maior esemény leírása:	A lezúduló nagy mennyiségű esővíz Bodajk belterületén az alábbi helyrajzi számú ingatlanban tett kárt: Semmelweis u. árok (388/2 hrsz). A magasabban fekvő területekről rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadékvíz az udvarokban, úton nagy intenzitással ömlött végig, az érintett 136 m2 árok oldalfalait a lezúduló víz alámosta, betonelemeit elmozdította, veszélyeztetve a környező ingatlanokat, ingóságokat.
----------------------------	---

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Település	Utca	Házszám	Hrsz.	Érintett alapterület	Mérték-egység (m2, m3, fm)	Megállapítások (károsodás mértéke, tulajdonjogviszony)
1.	ár-belvízvédelmi létesítmény	Bodajk	Semmelweis	árok	388/2	136	m2	önkormányzati tulajdon

Védekezési fokozat mértéke:	<input type="checkbox"/> I. <input type="checkbox"/> II. <input type="checkbox"/> III.
Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:	
Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:	
Védekezés kezdési ideje:	
Védekezés befejezési ideje:	

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):	Igen
A káreseményt az önkormányzat időben - 7 napon belül - bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):	igen
A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem)	Igen

Indokolás:	A helyszíni vizsgálat során megállapítottuk, hogy a nagy mennyiségű csapadékvíz az érintett 136 m2 árok oldalfalait alámosta, betonelemeit elmozdította, és a keletkezett hordalékkal eltömítette. Az árok 40 m-en burkolt és fedett volt, a betonlapokat fel kellett szedni, hogy az árok kitisztítható legyen. A tisztítás követően ezt a 40 m-es szakaszt újra le kell fedni és az oldalfalakat újraépíteni. A fennmaradó 96 m-es szakasz árok oldalfalait újra kell építeni. A vis maior kérelem indokolt.
------------	--

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:	
--	--

Záradék	
---------	--

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban rögzíthetik.

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

Bodajk 388/2 hrsz.-ú területen a burkolt vízelvezető árok csapadékvíz okozta kimosódás, rongálódás káresemény helyreállítására vonatkozóan

1. A keletkezett károk tételes felsorolása (a kár helye, mértéke, fotódokumentáció), a károk kialakulásának okai:

- A 2017.08.06-án a Bodajk É-i részén található vízgyűjtő területre nagy mennyiségű csapadékvíz hullott. A nagy sodrású csapadékvíz a 388/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő vízelvezető burkolt árok burkolatát kimosta, így annak falai megsérültek



BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
...ban, gyűjtőben, személyesen, faxon, e-mailen:	
Érkezett:	2017 -09- 18
Bejövőszám:	945-3/2017
Előszám:	
Melléklet:	Előadó: Tóth S

Jól látható a képeken a funkcióját már be nem töltő burkolt árok.

2. A károsodott építmény általános jellemzése:

- Építés éve: 20 éven túl
- Legutóbbi felújítás dátuma (tételesen felsorolva a felújítás munkálatait és időpontját): 10 éven túl

- Karbantartás gyakorisága (tételeken felsorolva a karbantartás munkálatait és időpontját): folyamatos
- Építés technológiája: monolit beton burkolatú vízvezető árok
- Egyéb:

3. Utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatkozat indokolással:

- A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát:

Az árkon kívül a terepvonulaton rohanó víz komoly károkat okozhat a szomszédos épületekben, és a Semmelweis utcai forgalmat is veszélyezteti a visszaduzzasztás okán, mivel így a burkolaton fog közlekedni a csapadékfolyam.

Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés megteremtéséhez:

A meglévő burkolatot el kell bontani, majd ki kell alakítani az árokszelvényt, és azt „bélelni” kell új burkolóelemekkel, az udvarban fedlappal ellátva. A föld árokból ki kell tisztítani az iszapot.

4. Az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslat:

- A fedlapokat el kell távolítani
- A burkolt, és burkolatlan árokból el kell távolítani az iszapot
- A meglévő burkolt árok anyagát el kell bontani
- A törmeléket el kell szállítani engedéllyel rendelkező lerakóra
- Az azonos szállító képességű árkot meg kell építeni a bontott elemekből és új burkolóelem pótlással a lefedett szakaszon
- A fedetlen szakaszra új árokelemeket kell beépíteni
- A fedlapokat vissza kell helyezni
- Az árok környezetét igazítani kell az árokhoz
- Az erózió ellen a burkolt árok melletti építési sávot, és a föld árok felületét fűvesíteni szükséges

5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:

sor	emir	szoveg	menny	egys	egys ár	tétel ár
			0		0	0
		Létesítmény: 2017/820 Bodajk, árok helyreállítása	0		0	0
		Fejezet: 1 Helyreállítás	0		0	0
			0		0	0
1	32000010000	Vegyes rendeltetésű beton vagy vasbeton	0		0	0
		kiselemek bontása	0		0	0
		0.125 t/db tömegig	0		0	0
		fedlapok eltávolítása	40	darab	1763,6	70544
2	21100010000	Iszapkitermelés munkaárokból, munkagödörből vagy	0		0	0
		építményből, kézi erővel,	0		0	0
		2.00 m mélységig	7,7	m3	6613,4	50923
3	21060330000	Öv- és talpárak (szabványárak) készítése bármely	0		0	0
		keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésé-	0		0	0
		vel, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,	0		0	0
		talajosztály:	0		0	0
		I-IV.oszt.	0		0	0
		iszap földárokból	37,3	m3	1574,2	58718
4	21110030000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel,	0		0	0
		és elszáll. 5km-ig. Talajosztály: I-IV.	44,9	m3	1410,6	63336

5	51000120000	Kőművek bontása	0	0	0
		cementes kötőanyagba rakott kőburkolat 50 m-en belül deponálva	0	0	0
		burkolt árok bontása	9,4 m3	10944,6	102879
6	51000010000	Agyazat bontása	0	0	0
		kavicsból és salakból	13,6 m3	4788	65117
7	21110040000	Törmelék felrakása szállítóeszközre géppel, és száll. 5km-ig.	0	0	0
			18,1 m3	1898	34354
8	21050420000	Bevágási rézsű képzése és szabályozása kézi erővel 10,5-15,0 cm rétegvastagság között, bármely konzisztenciájú	0	0	0
		III. - IV. talajosztályban	23,1 tiz m2	5171	119450
9	21050180000	Kiegyenlítő durvatükrő készítése karoláson belül kézi erővel bármely konzisztenciájú I-IV. oszt. talajban, leszedett rétegvastagság:	0	0	0
		Durva tükrő kézi erővel 10 cm	4,5 tiz m2	4548,6	20469
10	21080060000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok:	0	0	0
		95 %	9,06 m3	1710,4	15496
11	21050200000	Finomtükrő készítése kézi erővel, bármely konzisztenciájú I-IV. oszt. talajban	0	0	0
			4,5 tiz m2	4309,2	19391
12	21080160000	Símitó hengerlés a földmű (tükrő és padka) felületén, gépi erővel	0	0	0
		3.0 m szélességig	0	0	0
13	51050020000	Agyazatok készítése előre elkészített tükrőben vízepítési kőművek alá	45,3 m2	39,1	1771
		homokos kavicsból	0	0	0
		fagyálló ágyazóhomok, vagy zúzalék	0	0	0
14	51060360000	Előregyártott (40/40/6 cm) betonlapokból rézsűburkolat készítése előre elkészített ágyazatra	7,3 m3	15165,9	110711
		50%-os anyagpótlás	0	0	0
			48 m2	4868,6	233693
15	51090210000	Betonszerkezetek hézagkiöntése	0	0	0
		előregyártott betonelemeknél cementhabarccsal	0	0	0
		H50,nagyszilárdságú falazó cementhabarcs	200 méter	340,5	68100
16	51070040020	Rézsűlépcső és szegély készítése	0	0	0
		kész ágyazatra vagy tükrőbe	0	0	0
		vasalatlan betonból	0	0	0
		kavicsbeton C12/15	4 m3	49283,9	197136
17	32020170000	Földm-, tető- és vegyes kisélemek elhelyezése és szerelése tartószerkezetre, a hézagok habarcs kiöntésével, 0.50 t/db tömegig	0	0	0
		vb. fedlapok elhelyezése	0	0	0
		leszedett fadlapok visszahelyezése	0	0	0
			40 darab	1960,9	78436
18	51060450000	Csatorna-, vagy árokelemek elhelyezése	0	0	0
		80/50/40 árokelem ATLASZ Kerta	50,5 méter	22196	1120898
19	21110160000	Háttöltés készítése I-IV.oszt. talajban, föld és nyers homokos kavics keverékéből	0	0	0
		szemcsés anyagból	0	0	0
		árokelem mögötti töltés	0	0	0
			6,1 m3	10489,9	63988
20	21050030000	Tereprendezés a felület egyengetésével, a rögök aprózásával I-IV. oszt. talajban, tömörítés nélkül	0	0	0
		kézi erővel, rétegvastagság:	0	0	0
		10 cm-ig	11,1 tiz m2	2082,8	23119
21	51160090000	Fűmag vetése kézzel	0	0	0
		műtárgy körül	0	0	0
		pázsit fűmag keverék	0	0	0
		burkolt árok mellett erózió ellen	6,6 tiz m2	3403,8	22465
22	51160100000	Fűmag vetése kézzel	0	0	0
		rézsűn	0	0	0
		pázsit fűmag keverék	0	0	0
		erózió ellen	10,4 tiz m2	3862,6	40171
Fejezet: 1 Helyreállítás összesen :					2581165

Létesítmény : összesen : 2581165

KÖLTSÉGVETÉS összesítő

Helyreállítás 2581165

Létesítmény nettó összesen : 2581165

Áfa 27% : 696915

Bruttó összesen : 3278080



Kelt, 2017.09.17.

.....

aláírás, névjegyzékszám:
Ig.szak.:007091 MMK.:SZÉM07-0728