



**Bodajk Város
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/239/2026.

Sorszám: 164/2026.

Nyilvános ülés	☒
Zárt ülés	☐
Mötv. 46. § (2) a)	☐
Mötv. 46. § (2) b)	☐
Mötv. 46. § (2) c)	☐

J a v a s l a t

Vis maior támogatásához köthető munkák kivitelezőjének kiválasztására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Haraszi Sándor ügyintéző

Meghívott: -

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	☒
minősített többség	☐
Mötv. 50. §	☐
Mötv. 42. § ...	☐
SzMSz 34. § (2) ...	☐

Készült:

Bodajk, 2026. július 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat a 2025. április 24-i esőzések okozta vis maior jellegű árokkárosodások helyreállítására br. 24.647.000 Ft támogatást kapott, amiből a felújításra felhasználható összeg br. 21.908.880 Ft, amihez még hozzátartozik kötelezően vállalt min. 10% önerő biztosítása.

A helyreállításokra vonatkozó tervdokumentációk elkészítése után a kivitelezési munkák megkezdése előtt szükséges a kivitelező kiválasztása. A munkákra a következő árajánlatok érkeztek:

Vállalkozás	Nettó ár	Bruttó ár
Platzbau Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár Móri út. 88.)	20.900.050 Ft	26.543.064 Ft
Vértessaljai Kft. (8060 Mór, Mikes Kelemen u. 4.)	22.930.000 Ft	29.121.000 Ft
Sárépszer Kft. (8051 Sárkeresztes, Móra F. u. 11.)	19.609.750 Ft	24.904.383 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

Vis maior támogatásához köthető munkák kivitelezőjének kiválasztásáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vis maior támogatásához köthető munkák kivitelezőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Vis maior támogatásához köthető árkok felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére a ajánlatát fogadja el nettóFt +ÁFA azaz összesen bruttó..... áron, melyből 21.908.880 Ft összeget a Vis maior támogatás költségvetése biztosítja a br..... Ft önerő összegét pedig a a 2026. évi költségvetés tartaléka.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkákat rendelje meg, egyebekben tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: értelem szerint

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS D-005

BODAJK

2025. évi esőzések okozta vis maior jellegű árokkárosodások helyreállításának terve

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv

EBR42: 652 794

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
---------	----------------------------	-----------	------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

I. helyszín: 559 hrsz. - Meglévő, összeomlott vasbeton árok helyreállítása

1	Meglévő, összedőlt vegyes szerkezetű árokburkolat bontása	45	m3	0	8 000	0	360 000
2	Földkiemelés új szerkezet számára, a meglévő szelvény alakítása	40	m3	0	6 500	0	260 000
3	Homokos kavics ágyazat készítése	6	m3	11 000	6 000	66 000	36 000
4	Szerelőbeton készítése	3	m3	35 000	25 000	105 000	75 000
5	Új vasbeton szerkezetű mederfenék építése zsaluzással, vasalással, betonozással	17	m3	93 000	75 000	1 581 000	1 275 000
6	Új ZSK25 oldalfalak építése vasalással, betonozással	90	m2	40 000	40 000	3 600 000	3 600 000
7	Stabilizált feltöltés készítése, csatlakozó terep (rézsű) alakítása	30	m3	0	10 000	0	300 000
8	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszköze és elszállítása lerakóhelyre	100	m3	5 500	6 500	550 000	650 000
						0	0
I. helyszín: 559 hrsz nettó:						5 902 000	6 556 000
						12 458 000	
ÁFA27%:						3 363 660	
I. helyszín: 559 hrsz bruttó:						15 821 660	

II. helyszín: Dózsa György utca 193/4 hrsz. - Meglévő, sérült burkolt árok helyreállítása

9	Meglévő lapburkolatos árok bontása	13	m2	0	5 000	0	65 000
10	Meglévő, vegyes falazatú és mederfenékű árokszakasz bontása	29	m2	0	5 000	0	145 000
11	Földkiemelés árok számára, meglévő szelvény alakítása	5	m3	0	6 500	0	32 500
12	Homokos kavics ágyazat készítése	5	m3	11 000	6 000	55 000	30 000
13	Új, mederlapburkolatos árok készítése beton ágyazatba fektetve	42	m2	10 000	12 000	420 000	504 000
14	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszköze és elszállítása lerakóhelyre	15	m3	5 500	6 500	82 500	97 500
15	Terep és rézsű rendezése	0	m2	0	0	0	0
						0	0
II. helyszín: Dózsa György utca 193/4 hrsz. nettó:						557 500	874 000
						1 431 500	
ÁFA27%:						386 505	
II. helyszín: Dózsa György utca 193/4 hrsz. bruttó:						1 818 005	

III. helyszín: 376 hrsz. - Meglévő, sérült burkolt és földárok helyreállítása 145 fm hosszon

16	Meglévő betonszelvény tisztítása	30	m3	0	6 500	0	195 000
17	Meglévő mederburkolat javítása, a legszükségesebb helyeken teljes bontás és újrakészítéssel beton szerkezettel	60	m2	3 500	6 500	210 000	390 000
18	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	60	m3	0	6 500	0	390 000
19	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszköze és elszállítása lerakóhelyre	124	m3	5 500	6 500	682 000	806 000
III. helyszín: 376 hrsz. nettó:						892 000	1 781 000
						2 673 000	
ÁFA27%:						721 710	
III. helyszín: 376 hrsz. bruttó:						3 394 710	

SAREPSZER KFT.

2051. Győrmező

Működési hely: 11

Állomás: 1004/1002-07

1004/1002-07 1004/1002-07

[Handwritten signature]

IV. helyszín: Kossuth utca 268 hrsz. - árok tisztítása 70 fm hosszon

20	Bozót és cserjeirtás	100	m2	0	1 500	0	150 000
21	Földkiemelés kisgépes munkával kiegészítő kézi munkával	15	m3	0	7 500	0	112 500
22	Földkiszállítás önjáró talicskával szűk helyről, kiegészítő kézi munkával depóniára	19,5	m3	0	20 000	0	390 000
23	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre	19,5	m3	5 500	6 500	107 250	126 750
						0	0
						0	0
						0	0
IV. helyszín: Kossuth utca 268 hrsz. nettó:						107 250	779 250
						886 500	
ÁFA27%:						239 355	
IV. helyszín: Kossuth utca 268 hrsz. bruttó:						1 125 855	

V. helyszín: Vásártér utca 1384 hrsz. - árok tisztítása 135 fm hosszon

24	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	50	m3	0	6 500	0	325 000
25	Meglévő, sérült áteresztető előfej bontása	1	m3	0	20 000	0	20 000
26	Áteresztető tisztítása (WOMA)	11	m	0	15 000	0	165 000
27	Új előfej építése zsaluzással, betonacél szereléssel, betonozással	1	m3	75 000	75 000	75 000	75 000
28	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre	75	m3	5 500	6 500	412 500	487 500
						0	0
						0	0
V. helyszín: Vásártér utca 1384 hrsz. nettó:						487 500	1 072 500
						1 560 000	
ÁFA27%:						421 200	
V. helyszín: Vásártér utca 1384 hrsz. bruttó:						1 981 200	

VI. helyszín: Vásártér utca 1345 hrsz. - 100 fm hosszon

29	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	19,5	m3	0	6 500	0	126 750
30	Áteresztető tisztítása (WOMA)	9	m	0	20 000	0	180 000
31	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre	24,5	m3	5 500	6 500	134 750	159 250
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
VI. helyszín: Vásártér utca 1345 hrsz. nettó:						134 750	466 000
						600 750	
ÁFA27%:						162 203	
VI. helyszín: Vásártér utca 1345 hrsz. bruttó:						762 953	

PROJEKT Mindösszesen nettó:	19 609 750
ÁFA27%:	5 294 633
PROJEKT Mindösszesen bruttó:	24 904 383

Készítette:

Varga János ügyvezető
Sárepszér Kft.

Kelt: Sárepszér, 2026.07.26.



Árajánlat

BODAJK


2025. évi esőzések okozta vis maior jellegű árokkárosodások helyreállításának terve alapján

EBR42: 652 794

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egysége	Egységár (Ányag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
I. helyszín: 559 hrsz. - Meglévő, összeomlott vasbeton árok helyreállítása							
1	Meglévő, összedőlt vegyes szerkezetű árokburkolat bontása	45	m3	0	30 000	0	1 350 000
2	Földkiemelés új szerkezet számára, a meglévő szelvény alakítása	40	m3	0	10 000	0	400 000
3	Homokos kavics ágyazat készítése	6	m3	12 000	8 000	72 000	48 000
4	Szereclőbeton készítése	3	m3	30 000	10 000	90 000	30 000
5	Új vasbeton szerkezetű mederfenék építése zsaluzással, vasalással, betonozással	17	m3	75 000	75 000	1 275 000	1 275 000
6	Új ZSK25 oldalfalak építése vasalással, betonozással	90	m2	40 000	40 000	3 600 000	3 600 000
7	Stabilizált feltöltés készítése, csatlakozó terep (rézsű) alakítása	30	m3	15 000	9 500	450 000	285 000
8	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközzel és elszállítása lerakóhelyre	100	m3	5 000	7 500	500 000	750 000
						0	0
I. helyszín: 559 hrsz nettó:						5 987 000	7 738 000
						13 725 000	
ÁFA27%:						3 705 750	
I. helyszín: 559 hrsz bruttó:						17 430 750	

II. helyszín: Dózsa György utca 193/4 hrsz. - Meglévő, sérült burkolt árok helyreállítása							
9	Meglévő lapburkolatos árok bontása	13	m2	0	5 000	0	65 000
10	Meglévő, vegyes falazatú és mederfenékű árokszakasz bontása	29	m2	0	5 000	0	145 000
11	Földkiemelés árok számára, meglévő szelvény alakítása	5	m3	0	10 000	0	50 000
12	Homokos kavics ágyazat készítése	5	m3	12 000	8 000	60 000	40 000
13	Új, mederlapburkolatos árok készítése beton ágyazatba fektetve	42	m2	15 000	15 000	630 000	630 000
14	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközzel és elszállítása lerakóhelyre	15	m3	5 000	7 500	75 000	112 500
15	Terep és rézsű rendezése	0	m2	0	0	0	0
						0	0
II. helyszín: Dózsa György utca 193/4 hrsz. nettó:						765 000	1 042 500
						1 807 500	
ÁFA27%:						488 025	
II. helyszín: Dózsa György utca 193/4 hrsz. bruttó:						2 295 525	

III. helyszín: 376 hrsz. - Meglévő, sérült burkolt és földárok helyreállítása 145 fm hosszon							
16	Meglévő betonszelvény tisztítása	30	m3	0	15 000	0	450 000
17	Meglévő mederburkolat javítása, a legszükségesebb helyeken teljes bontás és újracépítéssel beton szerkezettel	60	m2	10 000	8 500	600 000	510 000
18	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	60	m3	0	10 000	0	600 000
19	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközzel és elszállítása lerakóhelyre	124	m3	5 000	7 500	620 000	930 000
III. helyszín: 376 hrsz. nettó:						1 220 000	2 490 000
						3 710 000	
ÁFA27%:						1 001 700	


 Vértesszőlős Kft.
 Tel.: 06-30-812-812
 Adószám: 1530442-J00000000

III. helyszín: 376 hrsz. bruttó:

4 711 700



Vértessaljai Kft.
8090 Mór, Mikes K. u. 4
Tel.: 22-497-216; Tel./Fax: 22-407-812
Adószám: 11453770-2-07
E-Bark: 00261613-2970492-00000000

IV. helyszín: Kossuth utca 268 hrsz. - árok tisztítása 70 fm hosszon

20	Bozót és cserjeirtás	100	m2	0	2 500	0	250 000
21	Földkiemelés kisgépes munkával kiegészítő kézi munkával	15	m3	0	15 000	0	225 000
22	Földkiszállítás önjáró talicskával szűk helyről, kiegészítő kézi munkával depóniára	19,5	m3	0	20 000	0	390 000
23	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközzel és elszállítása lerakóhelyre	19,5	m3	5 000	7 500	97 500	146 250
						0	0
						0	0
						0	0
IV. helyszín: Kossuth utca 268 hrsz. nettó:						97 500	1 011 250
							1 108 750
ÁFA27%:							299 363
IV. helyszín: Kossuth utca 268 hrsz. bruttó:							1 408 113

V. helyszín: Vásártér utca 1384 hrsz. - árok tisztítása 135 fm hosszon

24	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	50	m3	0	10 000	0	500 000
25	Meglévő, sérült átereszt előfej bontása	1	m3	0	40 000	0	40 000
26	Átereszt tisztítása (WOMA)	11	m	0	20 000	0	220 000
27	Új előfej építése szaluzással, betonacél szereléssel, betonozással	1	m3	100 000	100 000	100 000	100 000
28	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközzel és elszállítása lerakóhelyre	75	m3	5 000	7 500	375 000	562 500
						0	0
						0	0
V. helyszín: Vásártér utca 1384 hrsz. nettó:						475 000	1 422 500
							1 897 500
ÁFA27%:							512 325
V. helyszín: Vásártér utca 1384 hrsz. bruttó:							2 409 825


VI. helyszín: Vásártér utca 1345 hrsz. - 100 fm hosszon

29	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	19,5	m3	0	10 000	0	195 000
30	Átereszt tisztítása (WOMA)	9	m	0	20 000	0	180 000
31	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközzel és elszállítása lerakóhelyre	24,5	m3	5 000	7 500	122 500	183 750
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
VI. helyszín: Vásártér utca 1345 hrsz. nettó:						122 500	558 750
							681 250
ÁFA27%:							183 938
VI. helyszín: Vásártér utca 1345 hrsz. bruttó:							865 188

PROJEKT Mindösszesen nettó:	22 930 000
ÁFA27%:	6 191 100
PROJEKT Mindösszesen bruttó:	29 121 100

Készítette:

Vértessaljai Kft.
 8060 Vértessaljai Városi u. 4.
 Tel.: 22 407 812
 Államnév: 22 407 812
 K&H Bank: 10201013-29710452-00000000



Profi minőség profiktól... Alapítva: 1992.	PLATZBAU Mélyépítő Kft. 8000 Székesfehérvár, Móri út 88. sz. Tel./fax: 22/340-200; 504-670; 504-671 E-mail: platzbau@t-online.hu Honlap: www.platzbau.hu
--	--

Bodajk Város Önkormányzata

8053 Bodajk Petőfi S, u 60

Wurczinger Lóránt polgármester Úr részére!

Tárgy: Bodajk, 2025. évi esőzések okozta vis major jellegű árok károsodások helyreállításának árajánlata.

Köszönettel vettük árajánlatkérését!

A megküldött költségvetési tételek és tervek alapján a következő ajánlatot adjuk:


Ajánlati Projekt ár : 20.900.050,- Ft + 27% Áfa.

A kiírás feltételeit vállaljuk.

Mellékelten 3 lap részletes ajánlat.

Kérjük ajánlatunk szíves elfogadását.

Székesfehérvár, 2026.07.22


László József
ügyvezető

PLATZBAU
MÉLYÉPÍTŐ KFT.
8000 Székesfehérvár, Móri út 88.
Tel.: 22/340-200; 504-670; 504-671
Fax: 22/340-200; 504-670; 504-671
E-mail: platzbau@t-online.hu
Honlap: www.platzbau.hu

Árajánlat

BODAJK

2025. évi esőzések okozta víz malor jellegű árokkárosodások helyreállításának terve alapján

EBR42: 652 794

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
I. helyszín: 559 hrsz. - Meglévő, összeomlott vasbeton árok helyreállítása							
1	Meglévő, összedőlt vegyes szerkezetű árokburkolat bontása	45	m3	0	27 800	0	1 251 000
2	Földkiemelés új szerkezet számára, a meglévő szelvény alakítása	40	m3	0	9 000	0	360 000
3	Homokos kavics ágyazat készítése	6	m3	12 200	8 000	73 200	48 000
4	Szerelőbeton készítése	3	m3	30 000	8 300	90 000	24 900
5	Új vasbeton szerkezetű mederfenék építése zsálužással, vasalással, betonozással	17	m3	105 000	55 000	1 785 000	935 000
6	Új ZSK25 oldalfalak építése vasalással, betonozással	90	m2	22 000	41 000	1 980 000	3 690 000
7	Stabilizált feltöltés készítése, csatlakozó terep (rézsű) alakítása	30	m3	8 000	11 000	240 000	330 000
8	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközeire és elszállítása lerakóhelyre	100	m3	0	10 500	0	1 050 000
						0	0
I. helyszín: 559 hrsz nettó:						4 168 200	7 688 900
							11 857 100
						ÁFA27%:	3 201 417
I. helyszín: 559 hrsz bruttó:							15 058 517

II. helyszín: Dózsa György utca 193/4 hrsz. - Meglévő, sérült burkolt árok helyreállítása

9	Meglévő lapburkolatos árok bontása	13	m2	0	3 300	0	42 900
10	Meglévő, vegyes falazati és mederfenéki árokazakasz bontása	29	m2	0	3 300	0	95 700
11	Földkiemelés árok számára, meglévő szelvény alakítása	5	m3	0	9 000	0	45 000
12	Homokos kavics ágyazat készítése	5	m3	12 200	8 000	61 000	40 000
13	Új, mederlapburkolatos árok készítése beton ágyazatra fektetve	42	m2	12 000	10 000	504 000	420 000
14	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközeire és elszállítása lerakóhelyre	15	m3	0	10 500	0	157 500
15	Terep és rézsű rendezése	0	m2	0	2 750	0	0
						0	0
II. helyszín: Dózsa György utca 193/4 hrsz. nettó:						565 000	801 100
							1 366 100
						ÁFA27%:	368 847
II. helyszín: Dózsa György utca 193/4 hrsz. bruttó:							1 734 947

III. helyszín: 376 hrsz. - Meglévő, sérült burkolt és földárók helyreállítása 145 fm hosszon

16	Meglévő betonszelvény tisztítása	30	m3	0	20 000	0	600 000
17	Meglévő mederburkolat javítása, a legszükségesebb helyeken teljes bontás és újjáépítéssel beton szerkezettel	60	m2	13 000	10 500	780 000	630 000
18	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	60	m3	0	16 000	0	960 000
19	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközeire és elszállítása lerakóhelyre	124	m3	0	10 500	0	1 302 000
III. helyszín: 376 hrsz. nettó:						780 000	3 492 000
							4 272 000

ÁFA27%:	1 153 440
III. helyszín: 376 hrsz. bruttó:	5 425 440

IV. helyszín: Kossuth utca 268 hrsz. - árok tisztítása 70 fm hosszon

20	Bozót és cserjefirtás	100 m2	0	1 800	0	180 000
21	Földkiemelés kisgépes munkával kiegészítő kézi munkával	15 m3	0	9 000	0	135 000
22	Földkiszállítás önjáró talicskával szűk helyről, kiegészítő kézi munkával depóniára	19,5 m3	0	11 000	0	214 500
23	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre	19,5 m3	0	10 500	0	204 750
					0	0
					0	0
					0	0
				IV. helyszín: Kossuth utca 268 hrsz. nettó:		734 250
				ÁFA27%:		198 248
				IV. helyszín: Kossuth utca 268 hrsz. bruttó:		932 498

V. helyszín: Vásártér utca 1384 hrsz. - árok tisztítása 135 fm hosszon


24	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	50 m3	0	9 000	0	450 000
25	Meglévő, sérült átereszt előfej bontása	1 m3	0	32 000	0	32 000
26	Átereszt tisztítása (WOMA)	11 m	0	40 000	0	440 000
27	Új előfej építése zsályzással, betonacél szereléssel, betonozással	1 m3	130 000	80 000	130 000	80 000
28	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre	75 m3	0	10 500	0	787 500
					0	0
					0	0
				V. helyszín: Vásártér utca 1384 hrsz. nettó:		1 789 500
				ÁFA27%:		518 265
				V. helyszín: Vásártér utca 1384 hrsz. bruttó:		2 437 765

VI. helyszín: Vásártér utca 1345 hrsz. - 100 fm hosszon

29	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	19,5 m3	0	9 000	0	175 500
30	Átereszt tisztítása (WOMA)	9 m	0	40 000	0	360 000
31	Kitermelt föld és törmelék felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre	24,5 m3	0	8 800	0	215 600
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
				VI. helyszín: Vásártér utca 1345 hrsz. nettó:		751 100
				ÁFA27%:		202 797
				VI. helyszín: Vásártér utca 1345 hrsz. bruttó:		953 897

PROJEKT Mindösszesen nettó:		20 900 050
ÁFA27%:		5 643 014
PROJEKT Mindösszesen bruttó:		26 543 064

Székesfehérvár, 2026.07.20


László József
egyv.

PLATINUM
M: **PLATINUM**
8000 Székesfehérvár, Móri út 88
T: 06-20-911-1111

